



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

MOBILE LASTBANK 2300kVA ohmsch/induktiv (mehrere Lastbänke dieser Bauart vorhanden)



Nennwerte (Dauerbetrieb)	Hz	50	60
	kVA (kW)	2300 (1850) @ 400V 3 ph	2943 (2468)@460V
3ph	PF	0.80	0.84
	Last Stufen:	KVA	30.0 @ 400V
Fernbedienung:	mit 10m + 50 m Kabel		
Parallelschalten:	Parallelschalten mehrer Lastbänke mit einer Fernbedienung möglich		
Anschluss:	M12 Schrauben auf Kupferschiene		
Hilfsversorgung:	400V, 50Hz, 63A CEE Stecker		
Abmessungen:	Länge:	3,05m	
	Breite:	2,44m	
	Höhe:	2,60m	
Gewicht:	10.600 kg		